

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

1. ชื่อ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอุปกรณ์เด็กเล่นพร้อมจัดซื้ออุปกรณ์เด็กเล่น หมู่ที่ 2 ตำบลกะปาง อำเภอยะรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลตำบลกะปาง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - 4.1. พื้นที่ อาคารกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
5. ราคากลาง จำนวน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เป็นเงิน 498,900บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย
 - 6.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 7.1 นายกำพล ณ พัทลุง ประธานกรรมการ
 - 7.2 นายสุรัชย์ แสงช่วย กรรมการ
 - 7.3 นายธนภัทร รักษ์กำเนิด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ ประเภทอาคาร โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมอุปกรณ์เด็กเล่นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่น
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ศพด. หมู่ที่ 2 ตำบลกะปง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลกะปง
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	182,792.36	1.3073	238,964.45	
2	อุปกรณ์เด็กเล่น	260,000.00		260,000.00	
	เงินใน				
	เงินประกันผลงานหัก..... 5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %	-			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			498,964.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน		498,900.00	**
☐	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	80.00 ตารางเมตร			
☐	เฉลี่ยราคาประมาณ	2,987.06 บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายกำพล ณ พัทลุง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุวัชรชัย แสงช่วย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนภัทร รักษ์กำเนิด)

ช่างก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างคาน								
	2.1 แผ่นเหล็กของหัวเสาหนา 12 มม.	6.00	แผ่น	150.00	900.00	-	-	900.00	
	2.2 เหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม.	22.00	เส้น	535.36	11,777.92	-	-	11,777.92	
	2.3 เหล็กตัว C 100x50x20x2.3 มม.	30.00	เส้น	597.93	17,937.90	-	-	17,937.90	
	2.4 จะเสเหล็กรูปตัว C 150x50x20x2.3 มม.	11.00	เส้น	750.00	8,250.00	-	-	8,250.00	
	2.5 กระเบื้องลอนคู่ขนาด 1.20x0.54x0.06 เมตรพร้อมตะขอยึด	270.00	แผ่น	69.00	18,630.00	15	4,050.00	22,680.00	
	2.6 ครอบปลั๊ก	28.00	แผ่น	55.00	1,540.00	-	-	1,540.00	
	2.7 ปิดครอบสัน	2.00	แผ่น	55.00	110.00	-	-	110.00	
	2.8 ครอบข้าง	40.00	แผ่น	45.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
	2.9 ครอบปิดหาง	4.00	แผ่น	45.00	180.00	-	-	180.00	
	2.10 ลวดเชื่อม	4.00	กิโลกรัม	135.00	540.00	-	-	540.00	
	2.11 ค่าแรงเชื่อมโครงสร้างคาน	113.00	ตร.ม.	-	-	160	18,080.00	18,080.00	
	2.12 เติมน้ำยาสำหรับปูน 1"x8"	46.00	เมตร	95.00	4,370.00	70	3,220.00	7,590.00	
3	งานผนัง								
	3.1 ผนังปิดหน้าจั่วโครงสร้างเหล็กกล่อง 1 x 2 นิ้ว	12.00	ตร.ม.	250.00	3,000.00	150.00	1,800.00	4,800.00	
4	งานทาสี								
	4.1 ทาสีผนังปิดหน้าจั่วและเสา	30.00	ตร.ม.	45.00	1,350.00	35	1,050.00	2,400.00	
5	ประเภทงานครุภัณฑ์							182,792.36	
	5.1 ตู้ไฟฟ้า	4.00	ชุด						
	5.2 กระดานเขียน	1.00	ชุด						
	5.3 ราวกันตกและพื้นต่อกระดานเขียน	1.00	ชุด						
	5.4 กระดานเขียนรางคู่	1.00	ชุด						


บัญชีแสดงปริมาณงานค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างหลังคาคลุมอุโมงค์ปกรณัมเด็กเล่นพร้อมติดตั้งได้แก่เล่นอุปกรณ์
 สถานที่ก่อสร้าง ศพด. หมู่ที่ 2 ตำบลปะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประมาณงาน พื้นที่อาคารขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตรหรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปะปาง
 ประมาณการเมื่อวันที่ สิงหาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	1.1 ปรับพื้นที่, ตีผัง	1.00	พมก	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	1.1 งานดินชุดดินถมฐานราก	15.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	1,815.00	1,815.00	
	1.2 ทรายละเอียดชั้นแน่นในเสฉงดาน	31.00	ลบ.ม.	450.00	13,950.00	121.00	3,751.00	17,701.00	
	1.3 ทรายหยาบรองฐานราก	0.05	ลบ.ม.	400.00	20.00	127.00	6.35	26.35	
	1.4 คอนกรีตหยาบ	0.05	ลบ.ม.	1,750.00	87.50	427.00	21.35	108.85	
	1.5 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 กก./ตร.ม.)	9.00	ลบ.ม.	2,150.00	19,350.00	421.00	3,789.00	23,139.00	
	1.5 เหล็กไวท์ไมเท	50.00	ตร.ม.	28.00	1,400.00	6.00	300.00	1,700.00	
	1.6 ไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	43.00	ตร.ม.	-	-	163.00	7,009.00	7,009.00	
	- ค่าไม้แบบ(คิด 80%)	21.50	ลบ.ฟ.	575.00	12,362.50	-	-	12,362.50	
	- ไม้โครง(คิด 30 %)	12.00	ลบ.ฟ.	287.00	3,444.00	-	-	3,444.00	
	- ตะปู	11.00	กก.	42.06	462.66	-	-	462.66	
	1.7 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 มม.	21.00	เส้น	56.00	1,176.00	10.87	228.27	1,404.27	
	- เหล็ก DB 12 มม.	52.00	เส้น	210.00	10,920.00	34.63	1,800.76	12,720.76	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	54.21	813.15	-	-	813.15	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคารับซื้อ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	5.5 กระดาษเขียนร่างเดี่ยว	2.00	ชุด						
	5.6 ผึงกันตก	2.00	ชุด						
	5.7 ปืนพาย	1.00	ชุด						
	5.8 ประดับเสา	1.00	ชุด						
	5.9 บันไดขึ้น-ลง	2.00	ชุด						
	5.10 ขาดังสถานที่บ้าน	4.00	ชุด						
	5.11 ขาดังประกอบสถานที่	2.00	ชุด						
	5.12 พื้นสถานที่	2.00	ชุด						
	5.13 สะพานเชื่อมสถานที่	2.00	ชุด						
	รวมราคา 5.1 - 5.13							260,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								


 ประมวลราคา.....นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (นายกัปต ณ พัทลุง)